Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch 02.06.2020 fl

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt 04.07.2021 fl

1.3) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt E, EG best. Werken Metall -> neu Kindergarten 3 und Materialraum

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Rückbau und Entsorgung Parkettbelag	m2	102	45	4'590.00	230.00	370.00	5'190.00	470.00	30.00	Fr. 5'690.00
Rückbau und Entsorgung Unterlagsboden	m2	102	95	9'690.00	480.00	780.00	10'950.00	990.00	70.00	Fr. 12'010.00
Rückbau / Zügeln von Einrichtungen				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Rückbau und Entsorgung Decke in Holz inkl. Dämmung	m2	102	50	5'100.00	260.00	410.00	5'770.00	520.00	40.00	Fr. 6'330.00
Rückbau und Entsorg. von Schränken und Fensterarbeitspl.				1'500.00	80.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
Gipserarbeiten	m2	155	35	5'430.00	270.00	440.00	6'140.00	550.00	40.00	Fr. 6'730.00
Neuer Unterlagsboden	m2	102	120	12'240.00	610.00	990.00	13'840.00	1'250.00	90.00	Fr. 15'180.00
Neue Decke in Heraklit	m2	102	105	10'710.00	540.00	870.00	12'120.00	1'090.00	80.00	Fr. 13'290.00
Neue Fensterarbeitsplätze	ml	9	380	3'500.00	180.00	280.00	3'960.00	360.00	30.00	Fr. 4'350.00
Neue Schränke und Ablagen				15'000.00	750.00	1'210.00	16'960.00	1'530.00	110.00	Fr. 18'600.00
Neue Türe	St	1	1650	1'650.00	80.00	130.00	1'860.00	170.00	10.00	Fr. 2'040.00
Malerarbeiten	m2	155	10	1'550.00	80.00	130.00	1'760.00	160.00	10.00	Fr. 1'930.00
Allg. Elektro-Installation und Beleuchtung				13'500.00	680.00	1'090.00	15'270.00	1'370.00	100.00	Fr. 16'740.00
Audio / Video / UKV				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Sanitär / Heizung				2'150.00	110.00	170.00	2'430.00	220.00	20.00	Fr. 2'670.00
Neuer Bodenbelag	m2	102	100	10'200.00	510.00	820.00	11'530.00	1'040.00	70.00	Fr. 12'640.00
Gestelle Materialzimmer				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Mobiliar ab Silvana										
Schulspezifische Einrichtungen				3'200.00	160.00	260.00	3'620.00	330.00	20.00	Fr. 3'970.00
Total				105'010.00	5'270.00	8'470.00	118'750.00	10'700.00	760.00	**Fr. 130'210.00**