

5.3) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt H/S UG, U2 - U4 best. PC-Raum -> Holz- und Metallbearbeitung

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Rückbau und Entsorgung Bodenbelag	m2	195	40	7'800.00	390.00	630.00	8'820.00	790.00	60.00	Fr. 9'670.00
Rückbau und Entsorgung Fenster	St	8	100	800.00	40.00	60.00	900.00	80.00	10.00	Fr. 990.00
Rückbau und Entsorgung Sitzstufen, Schränke				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Rückbau Holzwand für Durchgang				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Betonfräs- und Bohrarbeiten für Türen/Fenster/Inst.				10'230.00	510.00	830.00	11'570.00	1'040.00	70.00	Fr. 12'680.00
Durchbruch in Mauerwerk für Türe				800.00	40.00	60.00	900.00	80.00	10.00	Fr. 990.00
Neue Fenster in VSG	St	8	1200	9'600.00	480.00	780.00	10'860.00	980.00	70.00	Fr. 11'910.00
Ergänzungen Gips				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Bodenbelag in Industrieparkett	m2	195	130	25'350.00	1'270.00	2'050.00	28'670.00	2'580.00	180.00	Fr. 31'430.00
Zuschlag für nichtbrennbarer Bodenbelag in Metallb.	m2	74	90	6'660.00	330.00	540.00	7'530.00	680.00	50.00	Fr. 8'260.00
Neue Türe zu Gang Lager	St	1	1650	1'650.00	80.00	130.00	1'860.00	170.00	10.00	Fr. 2'040.00
2-flüglige-Pendeltüren in KST	St	2	1500	3'000.00	150.00	240.00	3'390.00	310.00	20.00	Fr. 3'720.00
Neue Aussentüren zu Aussenplatz	St	2	3500	7'000.00	350.00	570.00	7'920.00	710.00	50.00	Fr. 8'680.00
Allg. Zimmer- und Maurerarbeiten				3'000.00	150.00	240.00	3'390.00	310.00	20.00	Fr. 3'720.00
Allg. Elektro-Instal. und Beleuchtung (ev. Nachgebrauch)				23'500.00	1'180.00	1'900.00	26'580.00	2'390.00	170.00	Fr. 29'140.00
Elektrotabelle nachrüsten gem. Richtofferte CKW				1'500.00	80.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
Audio / Video / UKV				1'500.00	80.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
Sanitär / neue Heizung mit Radiatoren anst. Lüftungshz.				18'450.00	920.00	1'490.00	20'860.00	1'880.00	130.00	Fr. 22'870.00
Einrichtung -> Kleinwerkzg. und zwingend neue Schränke)				30'000.00	1'500.00	2'430.00	33'930.00	3'050.00	210.00	Fr. 37'190.00
Schulspezifische Einrichtungen				1'200.00	60.00	100.00	1'360.00	120.00	10.00	Fr. 1'490.00
Aussenstation Gasflaschen				2'500.00	130.00	200.00	2'830.00	250.00	20.00	Fr. 3'100.00
Mobile Schweissrauch-Absauganlage	St	2	2350	4'700.00	240.00	380.00	5'320.00	480.00	30.00	Fr. 5'830.00
Bodenabsaug-Anlage mit Gasdedektor				5'950.00	300.00	480.00	6'730.00	610.00	40.00	Fr. 7'380.00
Best. Lüftung umbauen für Zu- und Abluft -> empfohlen				42'000.00	2'100.00	3'400.00	47'500.00	4'280.00	300.00	Fr. 52'080.00
Total				211'190.00	10'580.00	17'070.00	238'840.00	21'490.00	1'510.00	Fr. 261'840.00