Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch 02.06.2020 fl

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt 04.07.2021 fl

6.3) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt H/S UG, Aussentreppe zu Aussenplatz

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Installation				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Schalungen/Abschalungen	m2	34	50	1'700.00	90.00	140.00	1'930.00	170.00	10.00	Fr. 2'110.00
Liefern und Einbringen von Beton	m3	6	280	1'540.00	80.00	120.00	1'740.00	160.00	10.00	Fr. 1'910.00
Liefern und Einbringen von Armierungen	kg	440	3	1'100.00	60.00	90.00	1'250.00	110.00	10.00	Fr. 1'370.00
Anschlüsse/Abtaloschieren/Dreikant und dgl.				500.00	30.00	40.00	570.00	50.00	0.00	Fr. 620.00
Sickerplatten rückb. z.T. ergänzen / Schwarzanstrich				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Perimeterdämmung und Verputz ergänzen	m2	20	200	4'000.00	200.00	320.00	4'520.00	410.00	30.00	Fr. 4'960.00
Türschwellen/Abdichtungen/Bodenablauf und dgl.				900.00	50.00	70.00	1'020.00	90.00	10.00	Fr. 1'120.00
Geländer	ml	4	450	1'800.00	90.00	150.00	2'040.00	180.00	20.00	Fr. 2'240.00
Reserve				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Total				15'540.00	800.00	1'250.00	17'590.00	1'570.00	120.00	**Fr. 19'280.00**