Franz Lötscher Architekt AG, Dorfstrasse 2, 6196 Marbach - 034 493 34 04 / 079 414 71 63 - info@loetscher-achitektag.ch 02.06.2020 fl

Gemeinde Escholzmatt-Marbach, Hauptstrasse 95, 6182 Escholzmatt 04.07.2021 fl

7.3) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt H/S UG - Aussenplatz zu Werkräumen

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
Installation				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Bölli entfernern, Lagerung und späteres einbauen	ml	30	20	600.00	30.00	50.00	680.00	60.00	0.00	Fr. 740.00
Humusabtrag und Abtransport	m3	18	65	1'170.00	60.00	90.00	1'320.00	120.00	10.00	Fr. 1'450.00
Vertiefung von 5 Fenstern				500.00	30.00	40.00	570.00	50.00	0.00	Fr. 620.00
Aushub für Aussentreppe und Aussenplatz	m3	96	20	1'920.00	100.00	160.00	2'180.00	200.00	10.00	Fr. 2'390.00
Hinterfüllung der Aussentreppe	m3	16	15	240.00	10.00	20.00	270.00	20.00	0.00	Fr. 290.00
Abtransport von überschüssigem Aushubmaterial	m3	80	50	4'000.00	200.00	320.00	4'520.00	410.00	30.00	Fr. 4'960.00
Planie für Aussenplatz	m2	65	10	650.00	30.00	50.00	730.00	70.00	0.00	Fr. 800.00
Liefern und Einbringen von Wandkies	m3	20	100	2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
Liefern und Verlegen von Gehwegplatten inkl. Splitt	m2	65	70	4'550.00	230.00	370.00	5'150.00	460.00	30.00	Fr. 5'640.00
Anpassungen und Ergänzungen der Sickerleitungen				500.00	30.00	40.00	570.00	50.00	0.00	Fr. 620.00
Reserve				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Total				19'130.00	970.00	1'540.00	21'640.00	1'940.00	110.00	**Fr. 23'690.00**