

9.3) Schule Escholzmatt - Machbarkeitsstudie - Kostenschätzung - Trakt H/S UG bis DG Umsetzung von sicherheitstech. Auflagen GVL/bfu

Beschrieb	Einh.	Anz.	E-Preis	total 1	Unv. 5%	MWSt	total 2	Arch. 9%	MWSt	Total 3
UG Trakt S: -Notlichtinst. und Rettungszeichen				1'400.00	70.00	110.00	1'580.00	140.00	10.00	Fr. 1'730.00
EG Trakt S: -Notlichtinst. und Rettungszeichen				1'450.00	70.00	120.00	1'640.00	150.00	10.00	Fr. 1'800.00
-Rückbau Täferdecke im Gang	m2	44	50	2'200.00	110.00	180.00	2'490.00	220.00	20.00	Fr. 2'730.00
-neue Decke in Heraklit	m2	44	105	4'620.00	230.00	370.00	5'220.00	470.00	30.00	Fr. 5'720.00
-Rückbau/Ents. best. Windfang und Eingangsfront	St	1	1000	1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
-Ersatz Eingangsfront in Glas und Metall	St	1	11000	11'000.00	550.00	890.00	12'440.00	1'120.00	80.00	Fr. 13'640.00
-Treppenaug zu Fenster EG-OG schliessen				1'500.00	80.00	120.00	1'700.00	150.00	10.00	Fr. 1'860.00
EG Trakt H: -Notlichtinst. und Rettungszeichen				730.00	40.00	60.00	830.00	70.00	0.00	Fr. 900.00
-Rückbau/Ents. best. Eingangsfront	St	1	750	750.00	40.00	60.00	850.00	80.00	10.00	Fr. 940.00
-Ersatz Eingangsfront in Metall und Glas	St	1	11000	11'000.00	550.00	890.00	12'440.00	1'120.00	80.00	Fr. 13'640.00
-behindertengerechtes WC in best. WC Damen/Putzr.				18'000.00	900.00	1'460.00	20'360.00	1'830.00	130.00	Fr. 22'320.00
1. OG Trakt S: -Notlichtinst. und Rettungszeichen				1'450.00	70.00	120.00	1'640.00	150.00	10.00	Fr. 1'800.00
-Rückbau und Entsorg. best. Metallfront zu Trakt H	St	1	1000	1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
-Ersatz Abschlussfront EI30 zu Trakt H, inkl. Rückbau	St	1	10000	10'000.00	500.00	810.00	11'310.00	1'020.00	70.00	Fr. 12'400.00
1. OG Trakt H: -Notlichtinst. und Rettungszeichen				1'200.00	60.00	100.00	1'360.00	120.00	10.00	Fr. 1'490.00
-neue Abschlusstüre EI30 ins Treppenhaus	St	1	4500	4'500.00	230.00	360.00	5'090.00	460.00	30.00	Fr. 5'580.00
2. OG Trakt S: Notlichtinst. und Rettungszeichen				1'450.00	70.00	120.00	1'640.00	150.00	10.00	Fr. 1'800.00
-Rückbau und Entsorg. best. Metallfront zu Trakt H	St	1	1000	1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
-Ersatz Abschlussfront EI30 zu Trakt H, inkl. Rückbau	St	1	10000	10'000.00	500.00	810.00	11'310.00	1'020.00	70.00	Fr. 12'400.00
2. OG Trakt H: Notlichtinst. und Rettungszeichen				1'200.00	60.00	100.00	1'360.00	120.00	10.00	Fr. 1'490.00
-neue Abschlussfront EI30 ins Treppenhaus	St	1	12000	12'000.00	600.00	970.00	13'570.00	1'220.00	90.00	Fr. 14'880.00
DG Trakt S: Notlichtinst. und Rettungszeichen				780.00	40.00	60.00	880.00	80.00	10.00	Fr. 970.00
-neue Abschlusstüre EI30 ins Treppenhaus				5'500.00	280.00	450.00	6'230.00	560.00	40.00	Fr. 6'830.00
Generell: -EI-Unterverteilungen in EI30 umrüsten	St	4	1200	1'200.00	60.00	100.00	1'360.00	120.00	10.00	Fr. 1'490.00
-Boden- und Treppenmarkierungen				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
-Glasfronten markieren				2'000.00	100.00	160.00	2'260.00	200.00	10.00	Fr. 2'470.00
-Diverses Zugemüse				1'000.00	50.00	80.00	1'130.00	100.00	10.00	Fr. 1'240.00
Total				109'930.00	5'510.00	8'900.00	124'340.00	11'170.00	800.00	Fr. 136'310.00